Erschließung Baugebiet Feil
Gemeinde Etzelwang

Ermittlung der Abflußmengen für Einleitestelle

Geplant: Gesamtes Baugebiet Feil - nur Straßenflächen

Einzugs-gebietsnr.	Einzugs-fläche	Bau-zone	Befestigte Fläche	Ared	Abfluß-beiwert	Au	Regen spende	Abfluß in l/s	Abfluß in l/s	Bemerkung n=0,5
	0,24	39	100%	0,240	0,90	0,22	170	36,72		Asphaltfläche
	0,12	37	70%	0,08	0,80	0,06	170	16,32		Rasengitterfläche
E 1	**0,36**			**0,32**		**0,28**		**53,04**		Drosselabfluß: 19l/s

Geplant: Gesamtes Baugebiet Feil: Straßen- und Wohnbauflächen

Einzugs-gebietsnr.	Einzugs-fläche	Bau-zone	Befestigte Fläche	Ared	Abfluß-beiwert	Au	Regen spende	Abfluß in l/s	Abfluß in l/s	Bemerkung n=0,5
	0,24	39	100%	0,240	0,90	0,22	170	36,72		Asphaltfläche
	0,12	37	70%	0,08	0,80	0,06	170	10,88		Rasengitterfläche
	0,46	34	40%	0,18	0,90	0,16	170	27,54		Wohnbauflächen
	0,26	34	40%	0,10	0,90	0,09	170	15,30		Wohnbauflächen
	0,58	34	40%	0,23	0,90	0,21	170	35,19		Wohnbauflächen
	0,98	34	40%	0,39	0,90	0,35	170	59,67		Wohnbauflächen
								39,00		Grünflächen Ae=1,42ha
										Errichtung 35 Zisternen
E 1	**2,64**			**1,22**		**1,09**		**224,30**		Drosselabfluß: 54l/s